

**45212170-8 Roboty budowlane w zakresie budynków rozrywkowych
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DOMU KULTURY - REMONT DACHU NAD KAWIARNIĄ I BIBLIOTEKĄ W
SKWIERZYNIE**

 Identyfikator kosztorysu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DOMU
KULTURY - REMONT DACHU W SKWIERZYNIE
W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2010-08-20 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	PRZYBUDÓWKA KAWIARNI		
10	S.T. - 01.00.01. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 1,5*8,0*0,15	m3	1,80
			1,80
20	S.T. - 01.00.02. Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki, podwójnie	m2	12,00
30	S.T. - 01.00.03. Rozbiórki elementów więźb dachowych - ołączenie dachu, odstęp łąt 16 cm	m2	12,00
40	S.T. - 01.00.03. Rozbiórki elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2	12,00
50	S.T. - 01.00.05. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	6,00
60	S.T. - 01.00.05. Rozebranie OBRÓBEK.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	1,20
70	S.T. - 01.00.06. Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	6,00
80	S.T. - 01.00.06. Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn 2,60*(7,60+4,30+7,60+9,50)*0,38+7,60*2,60*0,25	m3	33,59
			33,59
90	S.T. - 01.00.06. Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły 4,80*2,6	m2	12,48
			12,48
100	S.T. - 01.00.06. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 1,8+12,0*0,03+12,0*0,15+0,8*2,0*0,1*6+6,0*3,14*0,15*0,15*0,5+ 33,59+12,48*0,15	m3	40,59
			40,59
110	S.T. - 01.00.06. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=10]	m3	40,59
120	S.T. - 01.00.06. utyliczacja gruzu do wykorzystania na miejscu na podbudowę i zasypki	m3	40,59
1.2	DACH W OSI F-K		
130	S.T. - 01.00.06. Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach Rozebranie kominów wolno stojących 1,40*0,45*3,50	m3	2,21
			2,21
140	S.T. - 01.00.02. Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki, podwójnie	m2	472,33
150	S.T. - 01.00.03. Rozbiórki elementów więźb dachowych - ołączenie dachu, odstęp łąt 16 cm	m2	472,33
160	S.T. - 01.00.03. Rozbiórki elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2	472,33

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
170	S.T. - 01.00.05. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	34,00
180	S.T. - 01.00.05. Rozebranie OBRÓBEK.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	17,00
190	S.T. - 01.00.05. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	51,00
200	S.T. - 01.00.06. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	75,86
	2,21+472,33*0,15+3,14*0,15*0,15*34*0,5+3,14*0,1*0,1*51	75,86	
210	S.T. - 01.00.06. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=10]	m3	75,86
220	S.T. - 01.00.06. utyliczacja gruzu do wykorzystania na miejscu na podbudowę i zasypkę	m3	75,86
2	MONTAŻ DACHU W OSI F- K		
230	S.T. - 02.00.01. Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej - pokrycie dachu dachówką karpiówką podwójnie, z więźbą o rozpiętości 12 m [R=5]	m2 połaci	472,33
240	S.T. - 02.00.02. Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	472,33
250	S.T. - 02.00.02. Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	472,33
260	S.T. - 02.00.03. Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę [R=2]	m2	472,33
270	S.T. - 02.00.04. Rynny dachowe z blachy z tytanowo - cynowej półokrągłe o średnicy 15 cm	m	60,00
280	S.T. - 02.00.04. Rury spustowe z blachy tytanowo - z cynowej okrągłe o średnicy 12 cm	m	51,00
290	S.T. - 02.00.04. Różne obróbki i elementy z blachy tytanowo - cynowej Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	78,00
	24,0+24,0+30,0	78,00	
300	S.T. - 02.00.04. Rynny dachowe z blachy tytanowo - cynowej - zbiorniczki przy rynnach	szt	6,00
310	S.T. - 02.00.03. stopnie kominiarskie	szt	66,00
320	S.T. - 02.00.01. Uzupełnienie łąw kominiarskich pochyłych	m	14,50
330	S.T. - 02.00.03. - montaż elementów wykończeniowych bariery śniegowe	m	32,70
340	S.T. - 02.00.05. kłapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m2	4,08
	1,20*1,70*2	4,08	
350	S.T. - 02.00.06. Wyłaz dachowy 80*80 Z DRABINĄ	szt	1,00
360	S.T. - 02.00.06. Wyłaz dachowy 100*100 Z DRABINĄ	szt	1,00
370	S.T. - 02.00.07. Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły	m2	12,00
	12	12,00	

3 KOMINY**3.1 KOMIN NR 1 - 3 KANAŁOWY**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
380	S.T. - 03.00.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV 0,60*1,60*0,5	m3	0,48
			0,48
390	S.T. - 03.00.01. Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 0,50*1,30*0,4	m3	0,26
			0,26
400	S.T. - 03.00.01. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	t	0,01
410	S.T. - 03.00.01. Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ław fundamentowych 0,50*1,30	m2	0,65
			0,65
420	S.T. - 03.00.01. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego na gorąco - pierwsza warstwa (0,50+1,30)*2*0,4	m2	1,44
			1,44
430	S.T. - 03.00.01. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego na gorąco - każda następna warstwa	m2	1,44
440	S.T. - 01.00.06. Rozebranie stropów typu Kleina o gr.płyty 1/2 cegły 0,50*1,30*3	m2	1,95
			1,95
450	S.T. - 03.00.02. Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły Z SILKI 0,38*1,0*12,0	m3	4,56
			4,56
460	S.T. - 03.00.02. Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły PONAD DACHEM Z CEGŁY KLINKIEROWEJ 0,38*1,0*2,50	m3	0,95
			0,95
470	S.T. - 03.00.02. Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną, wykonanie ręczne (0,38+1,30)*2*2,50	m2	8,40
			8,40
480	S.T. - 03.00.02. Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm 1,44*0,64	m2	0,92
			0,92

3.2 KOMIN NR 2 - 5 KANAŁOWY

490	S.T. - 03.00.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV 0,60*1,35*0,5	m3	0,41
			0,41
500	S.T. - 03.00.01. Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 0,60*1,35*0,4	m3	0,32
			0,32
510	S.T. - 03.00.01. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	t	0,01

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
520	S.T. - 03.00.01. Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ław fundamentowych 0,60*1,35	m2	0,81
		0,81	
530	S.T. - 03.00.01. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego na gorąco - pierwsza warstwa	m2	1,56
	(0,60+1,35)*2*0,4	1,56	
540	S.T. - 03.00.01. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego na gorąco - każda następna warstwa	m2	1,56
550	S.T. - 01.00.06. Rozebranie stropów typu Kleina o gr. płyty 1/2 cegły	m2	2,43
	0,60*1,35*3	2,43	
560	S.T. - 03.00.02. Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły Z SILKI	m3	6,37
	0,45*1,18*12,0	6,37	
570	S.T. - 03.00.02. Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły PONAD DACHEM Z CEGŁY KLINKIEROWEJ	m3	1,33
	0,45*1,18*2,50	1,33	
580	S.T. - 03.00.02. Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną, wykonanie ręczne	m2	8,15
	(0,45+1,18)*2*2,50	8,15	
590	S.T. - 03.00.02. Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm	m2	0,79
	1,32*0,60	0,79	
3.3 KOMIN NR 3 - 3 KANAŁOWY			
600	S.T. - 03.00.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV	m3	0,36
	0,60*1,20*0,5	0,36	
610	S.T. - 03.00.01. Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3	m3	0,29
	0,60*1,20*0,4	0,29	
620	S.T. - 03.00.01. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	t	0,01
630	S.T. - 03.00.01. Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ław fundamentowych	m2	0,72
	0,60*1,20	0,72	
640	S.T. - 03.00.01. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego na gorąco - pierwsza warstwa	m2	1,44
	(0,60+1,20)*2*0,4	1,44	
650	S.T. - 03.00.01. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego na gorąco - każda następna warstwa	m2	1,44

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
660	S.T. - 01.00.06. Rozebranie stropów typu Kleina o gr. płyty 1/2 cegły 0,50*0,9*3	m2	1,35
		1,35	
670	S.T. - 03.00.02. Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły Z SILKI 0,44*0,90*12,0	m3	4,75
		4,75	
680	S.T. - 03.00.02. Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły PONAD DACHEM Z CEGŁY KLINKIEROWEJ 0,44*0,90*2,50	m3	0,99
		0,99	
690	S.T. - 03.00.02. Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną, wykonanie ręczne (0,44+0,90)*2*2,50	m2	6,70
		6,70	
700	S.T. - 03.00.02. Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm 1,04*0,61	m2	0,63
		0,63	
3.4 KOMIN NR 4 - 2 KANAŁOWY			
710	S.T. - 03.00.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV 0,50*1,00*0,5	m3	0,25
		0,25	
720	S.T. - 03.00.01. Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 0,50*1,00*0,4	m3	0,20
		0,20	
730	S.T. - 03.00.01. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	t	0,01
740	S.T. - 03.00.01. Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ław fundamentowych 0,64*0,30	m2	0,19
		0,19	
750	S.T. - 03.00.01. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego na gorąco - pierwsza warstwa (0,64+0,30)*2*0,4	m2	0,75
		0,75	
760	S.T. - 03.00.01. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego na gorąco - każda następna warstwa	m2	0,75
770	S.T. - 01.00.06. Rozebranie stropów typu Kleina o gr. płyty 1/2 cegły 0,64*0,30*3	m2	0,58
		0,58	
780	S.T. - 03.00.02. Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły Z SILKI 0,30*0,64*12,0	m3	2,30
		2,30	
790	S.T. - 03.00.02. Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły PONAD DACHEM Z CEGŁY KLINKIEROWEJ 0,30*0,64*2,50	m3	0,48
		0,48	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
800	S.T. - 03.00.02. Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną, wykonanie ręczne (0,64+0,30)*2*2,50	m2	4,70
		4,70	
810	S.T. - 03.00.02. Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm 0,78*0,44	m2	0,34
		0,34	
3.5 KOMIN NR 5 - 2 KANAŁOWY			
820	S.T. - 03.00.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV 0,50*1,00*0,5	m3	0,25
		0,25	
830	S.T. - 03.00.01. Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 0,50*1,00*0,4	m3	0,20
		0,20	
840	S.T. - 03.00.01. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	t	0,01
850	S.T. - 03.00.01. Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ław fundamentowych 0,64*0,30	m2	0,19
		0,19	
860	S.T. - 03.00.01. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego na gorąco - pierwsza warstwa (0,64+0,30)*2*0,4	m2	0,75
		0,75	
870	S.T. - 03.00.01. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego na gorąco - każda następna warstwa	m2	0,75
880	S.T. - 01.00.06. Rozebranie stropów typu Kleina o gr.płyty 1/2 cegły 0,64*0,30*3	m2	0,58
		0,58	
890	S.T. - 03.00.02. Komin wolno stojący w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły Z SILKI 0,30*0,64*12,0	m3	2,30
		2,30	
900	S.T. - 03.00.02. Komin wolno stojący w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły PONAD DACHEM Z CEGŁY KLINKIEROWEJ 0,30*0,64*2,50	m3	0,48
		0,48	
910	S.T. - 03.00.02. Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną, wykonanie ręczne (0,64+0,30)*2*2,50	m2	4,70
		4,70	
920	S.T. - 03.00.02. Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm 0,78*0,44	m2	0,34
		0,34	
3.6 KOMIN NR 6			
930	S.T. - 03.00.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV 0,60*0,80*0,5	m3	0,24
		0,24	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
940	S.T. - 03.00.01. Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 0,60*0,80*0,4	m3	0,19
		0,19	
950	S.T. - 03.00.01. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	t	0,01
960	S.T. - 03.00.01. Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ław fundamentowych 0,60*0,80	m2	0,48
		0,48	
970	S.T. - 03.00.01. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego na gorąco - pierwsza warstwa (0,60+0,80)*2*0,4	m2	1,12
		1,12	
980	S.T. - 03.00.01. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego na gorąco - każda następna warstwa	m2	1,12
990	S.T. - 01.00.06. Rozebranie stropów typu Kleina o gr.płyty 1/2 cegły 0,44*0,32*3	m2	0,42
		0,42	
1000	S.T. - 03.00.02. Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły Z SILKI 0,32*0,44*10,0	m3	1,41
		1,41	
1010	S.T. - 03.00.02. Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły PONAD DACHEM Z CEGŁY KLINKIEROWEJ 0,32*0,44*1,50	m3	0,21
		0,21	
1020	S.T. - 03.00.02. Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną, wykonanie ręczne (0,44+0,32)*2*1,50	m2	2,28
		2,28	
1030	S.T. - 03.00.02. Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm 0,58*0,46	m2	0,27
		0,27	

3.7 KOMIN NR 7 - 4 KANAŁOWY

1040	S.T. - 03.00.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV 1,40*0,80*0,5	m3	0,56
		0,56	
1050	S.T. - 03.00.01. Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 1,40*0,80*0,4	m3	0,45
		0,45	
1060	S.T. - 03.00.01. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane	t	0,01
1070	S.T. - 03.00.01. Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ław fundamentowych 1,40*0,80	m2	1,12
		1,12	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1080	S.T. - 03.00.01. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego na gorąco - pierwsza warstwa (1,40+0,80)*2*0,4	m2	1,76
1090	S.T. - 03.00.01. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco - powłoki poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego na gorąco - każda następna warstwa	m2	1,76
1100	S.T. - 01.00.06. Rozebranie stropów typu Kleina o gr. płyty 1/2 cegły 0,44*1,04*3	m2	1,37
1110	S.T. - 03.00.02. Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły Z SILKI 1,04*0,44*12,0	m3	5,49
1120	S.T. - 03.00.02. Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły PONAD DACHEM Z CEGŁY KLINKIEROWEJ 1,04*0,44*1,50	m3	0,69
1130	S.T. - 03.00.02. Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną, wykonanie ręczne (0,44+1,04)*2*1,50	m2	4,44
1140	S.T. - 03.00.02. Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm 0,58*1,18	m2	0,68

3.8 WYWÓZ ZIEMI I GRUZU

1150	S.T. - 01.00.06. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 0,15*(1,95+2,43+1,35+0,58+0,58+0,42+1,37)	m3	1,30
1160	S.T. - 01.00.06. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=10]	m3	1,30
1170	S.T. - 01.00.06. utilizacja gruzu	m3	1,30
1180	usunięcie z piwnic budynku ziemi bez względu na kategorię 0,48+0,41+0,36+0,25+0,25+0,24+0,56	m3	2,55
1190	S.T. - 01.00.06. Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.IV	m3	2,55
1200	S.T. - 01.00.06. Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=10]	m3	2,55

----- Koniec wydruku -----